



PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO BENTO ABADE

Rua Odilon Gadbem dos Santos - nº100 - Centro - CEP 37407.000

Administração 2017 - 2020

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE/MG

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E FAIXA ELEVADA

LOCAL: EM DIVERSA RUAS DA CIDADE

MÃO DE OBRA: DIRETA

1 - OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais que serão empregados na execução de Quebra-Molas e Faixa Elevada sobre leito de pavimentação asfáltica já existente, a ser executada em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ.

1.1 - DIMENSÕES

Quebra molas: medindo 1,50m de comprimento x largura da rua (menos a sarjeta), sendo sua espessura de 10cm.

Faixa elevada: medindo 4,00m de comprimento x largura da rua, sendo sua espessura de 15cm.

NOTA: Tudo será executado conforme indicado no projeto de execução.

2 - SERVIÇOS

2.1 - PLACA DA OBRA:

A empresa contratada deverá fornecer a colocação de placa da obra em chapa galvanizada (1,25x1,00m) com suporte em eucalipto pintadas de acordo com modelo e dizeres fornecidos pela contratante.

2.2 - LIMPEZA:

Antes da execução da pintura de ligação deverá ser feita a limpeza da área de aplicação que consiste na remoção dos agregados soltos e outras substâncias que possam comprometer a aderência, com utilização de vassoura que será por conta da contratante.

2.3 - IMPRIMAÇÃO:

Deverá se executado a imprimação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material dentro do canteiro de obras e exclusive transporte do material betuminoso até a usina.

2.4 - PINTURA DE LIGAÇÃO:

Deverá se executado a pintura de ligação com material betuminoso, incluindo o fornecimento e transporte do material dentro do canteiro de obras e exclusive transporte do material até a usina.

2.5 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Deverá se executado a aplicação do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras e exclusive transporte do material.

2.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL

Deverá ter o transporte de material da usina de distrito industrial de três corações a São Bento Abade com distancia de 106.8km(ida e volta).

São Bento Abade/MG, 09 de junho de 2018

Laureci Izidoro da Silva
Eng. Civil - CREA 190708/D-MG